



নারায়ণগঞ্জ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-১  
চেঙ্গাইন, সোনারগাঁ, নারায়ণগঞ্জ।

ই-মেইলঃ-narayanganj\_pbs1@yahoo.com ওয়েব সাইটঃ-  
pbs1.narayanganj.gov.bd  
বিজ্ঞাপন মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইট www.mpemr.gov.bd



স্মারক নং-২৭.১২.৬৭০৪.৫৭০.০১.০৪৮.২১.

তারিখঃ- ১৪ ফাল্গুন, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ  
২৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

### দরপত্র বিজ্ঞপ্তি (RFQ) (নং-৭২/২০২০-২১)

নারায়ণগঞ্জ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-১ এর অফিস কমপ্লেক্সের আবাসিক ভবন ( ই-টাউপ) এর মেসারামত কাজ করণের জন্য নিম্নোক্ত বর্ণনা ও শর্ত মোতাবেক পবিস তহবিলের আওতায় বর্ণিত কাজে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন বাংলাদেশী প্রকৃত ঠিকাদারী/ ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে নিজস্ব লেটার হেড প্যাডে সীলমোহরকৃত খামে দরপত্র আহবান করা যাচ্ছে।

#### DIVISION 32: REPAIR WORKS

Sl no	Item Code	Description & Quantification of Items	Quintity	Unit	একক মূল্য	মোট মূল্য	
01.	32.1	Stripping of unserviceable plaster including racking out joints, cleaning etc Ground floor	792.00	sqm			
		<b>Out side</b>					
		Duct wall	8x8-6"	68.67 rft			
		weast and Hast side	4x6-0"	24.00 rft			
				76.00 rft			
			Total=	168.67 rft 1686.70 sft			
			Marked-A=	1686.70 sft			
		1st floor	=	1686.70 sft			
		QTY Same as ground					
		2nd floor	=	1686.70 sft			
		QTY Same as ground					
		3rd floor	=	1686.70 sft			
		QTY Same as ground					
		4th floor					
		stair room long wall	2x18-0"	36.00 rft			
		stair room short wall	2x9-6"	19.00 rft			
			Total=	55.00 rft 550.00 sft			
	54x10-0"						
	Marked-C=	550.00 sft					
Parapet wall							
stair room long wall	2x80-0"	160.00 rft					
stair room short wall	2x31-8"	63.33 rft					
	Total=	223.33 rft 1228.32sft					
	223.33 x5'-6'						
	Marked-D =	1228.32sft					
	Total Marked (C+D) =	1,778.32 sft					
	Total =	8525.12 sft					
2	32.3	Picking up of damaged/unserviceabic terraced (lime concrete) floor or roof etc. and removal of debris to a safe distance	33.69	sqm .			
		roof top Qty same as item no-10	1189.80.00 sft				
3	32.5.1	Dismantling of unserviceable/damaged brick works (with cement or lime mortar) of thickness 75/125 mm in foundation and superstructure, and removal of debris to a safe distance.	96.43	sqm			
		Qty BF from item no-4					
		Cir. Floor	=	252.00 sft			
		1st floor	=	252.00 sft			
		2nd floor	=	252.00 sft			
		3rd floor	=	252.00 sft			
		4th floor	=	30.00 rft 1038.00 rft			

#### DIVISION 04: BRICK WORKS, PATENT STONE IN FLOOR AND FANCY

4	4.16	125 mm brick works with first class bricks with cement sand (F.M. 1.2) mortar (1,4) and making bond with connected walls including necessary scaffolding, raking out joints, cleaning and soaking the bricks for at least 24 hours before use and washing of sand, curing at least for 7 days in all floors including cost of water, electricity and other charges, etc. all complete and accepted by the Engineer-in-charge. (Cement: CEM-II/A-M) In ground floor	23.41	sqm		
		For sanitary duct	4 x 6'-6"	24.00 rft		
			26 x 10'-6"	24.00 rft 252.00 sft		

*(Handwritten signature)*

		1 st Floor (Qty. Same as Ground Floor.)		25.36	sqm		
		2nd Floor (Qty. Same as 1st Floor.)		25.36	sqm		
		3rd Floor (Qty. Same as 2nd Floor.)		25.36	sqm		
		4th Floor (Qty. Same as 2nd Floor.)		25.36	sqm		
		Parapet wall	2 x 6'-0"	12.00	ft		
			Total=	12.00	ft		
			12x 2'-6"	30.00	sft		
5.	15.2	Providing minimum 12 mm thick cement sand (F.M. 1:2) plaster with neat cement finishing to plinth wall with cement (1:4) up to 150 mm below ground level including washing of sand, finishing the edges and corners and curing at least for 7 days, cost of water, electricity, scaffolding and other charges etc. all complete in all respect as per drawing and accepted by the Engineer-in-charge. (Cement: CEM-II/A-M) ground floor.					
		Main bldg -					
		Ground floor					
		Plinth level	2x (43'-0" 129'-0")x V-6'	366.00	ft		
				366.00	ft		
	15.4	Providing minimum 12 mm thick cement sand (F.M. 1:2) plaster (1:6) with fresh cement to both inner and outer surface of wall, finishing the edges and corners including washing of sand, cleaning the surface, curing at least for 7 days, cost of water, electricity, scaffolding and other charges etc. all complete in all respect as per drawing and accepted by the Engineer-in-charge. (Cement: CEM-II/A-M) ground floor.		156.70	sqm		
		Qty same as item no-1, Marked (A+B)	1,686.70.00	sft			
		1st Floor (Qty. Same as Ground Floor)		156.70	sqm		
		2nd Floor (Qty. Same as 1st Floor.)		156.70	sqm		
		3rd Floor (Qty. Same as 2nd Floor.)		156.70	sqm		
		4th Floor (Qty. Same as 2nd Floor.)		156.70	sqm		
		5th floor Qty same as item no-1, Marked (C+D) =	30.00	sft	156.70	sqm	

০১) দরপত্র দাখিলের সর্বশেষ তারিখ ও সময়	:	০৭/০৩/২০২১ খ্রিঃ ১১:০০ ঘটিকা।
০২) দরপত্র দাখিল ও খোলার স্থান	:	১) পরিচালক, পবিস মনিটরিং ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক(কেঃঅঃ) পরিদপ্তর, বাপবিবো, মিলক্ষেত ঢাকা। ২) সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার এর কার্যালয়, নারায়ণগঞ্জ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-১, চেল্লাইন সোনারগাঁ, নারায়ণগঞ্জ
০৩) দরপত্র খোলার তারিখ ও সময়	:	০৭/০৩/২০২১ খ্রিঃ সময়ঃ বেলা ১১:০৫ ঘটিকা

**শর্তাবলীঃ**

- ০১। উপরোক্ত বিবরণ ও স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী মালামাল সমূহ যথাযথ হতে হবে। কাজ করার সময় অত্র পবিসের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধির উপস্থিতিতে কাজ করতে হবে। এছাড়া উল্লেখ্য যে, পিডব্লিউটি এর রিপোর্টার ওয়ার্কস এর সিডিউলে বর্ণিত স্পেসিফিকেশন মোতাবেক কাজ করতে হবে।
- ০২। দরপত্র দাখিলের পূর্বে অফিস চলাকালীন সময়ে প্রয়োজনে ভবন পরিদর্শন করতে পারবেন।
- ০৩। কার্যাদেশ অনুযায়ী ই-টাইপ ভবন এর উপরোক্ত বিবরণ ও স্পেসিফিকেশন মোতাবেক মালামাল সরবরাহসহ মেরামত কাজ কার্যাদেশের সময়সীমার মধ্যে সম্পাদন করতে হবে।
- ০৪। দুই বা ততোধিক প্রতিষ্ঠানের দাখিলকৃত দর সমন্বয় হলে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা (২০০৮) এর ৯৮ অনুচ্ছেদের ৩১ ও ৩২ ধারা অনুযায়ী কার্যাদেশ প্রদান করা হবে।
- ০৫। যথাযথভাবে কার্য সম্পাদনের পর অত্র সমিতির সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রত্যয়ন সাপেক্ষে নিয়মানুযায়ী ডাট, আয়কর, কর্তন পূর্বক একাউন্টস পেয়ী চেকের মাধ্যমে পরিশোধ করা হবে।
- ০৬। বর্নিত কাজের গুণগতমানের নিশ্চয়তা স্বরূপ ০৬ (ছয়) মাসের জন্য মোট বিল হইতে ১০% (শতকরা দশ ভাগ) অর্থ কর্তন করে রাখা হবে। যা উল্লেখিত সময় পর্যন্ত ই-টাইপ ভবন এর কাজের গুণগতমান অক্ষুণ্ণ থাকে সাপেক্ষে পরবর্তীতে নিয়ম অনুযায়ী ফেরত প্রদান করা হবে।
- ০৭। যথাসময়ে কার্যসম্পাদনে ব্যর্থ হলে প্রতি দিন বিলয়ের জন্য মোট চুক্তি মূল্যের ১% এর  $\frac{১}{১০}$  অংশ হিসাবে কার্যাদেশের অর্থ হতে কর্তন করা হবে। তবে কোন অবস্থাতেই কর্তনযোগ্য জরিমানা মোট চুক্তি মূল্যের ১০% (দশ শতাংশ) এর অধিক হবে না।
- ০৮। এছাড়া উপরোক্ত শর্তাবলীতে উল্লেখ্য নাই এমন সব বিষয়ে পবিস কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

29.02.2020  
(প্রকৌঃ মোঃ সাইবুল ইসলাম)  
সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার

অনুলিপিঃ-সদয় অবগতি এবং নোটিশ বোর্ড ও ওয়েবসাইট -এ বহল প্রচারের অনুরোধসহ) (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)।

- ০১। পরিচালক, পবিস মনিটরিং ও ব্যঃ ও পঃ ( কেঃ অঃ) পরিদপ্তর, বাপবিবোর্ড, ঢাকা। (নির্ধারিত তারিখে দরপত্র গ্রহণ ও খোলার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সদয় অনুরোধ করা হলো।)
- ০২। সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, আইসিটি পরিদপ্তর, বাপবিবো, ঢাকা। (বিজ্ঞপ্তি ওয়েব সাইটে প্রকাশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সদয় অনুরোধ করা হলো।)
- ৩। জেলা প্রশাসক, নারায়ণগঞ্জ।
- ৪। পুলিশ সুপার, নারায়ণগঞ্জ।
- ৫। সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার/জেনারেল ম্যানেজার..... পবিস-১/২/৩/৪।
- ৬। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, সোনারগাঁ, বন্দর।
- ৭। নির্বাহী প্রকৌশলী, বাপবিবো, নারায়ণগঞ্জ।
- ৮। ডিজিএম (কারিগরি/সোনারগাঁও/বন্দর/তারা/মদনপুর), নারায়ণগঞ্জ পবিস-১।
- ৯। সহকারী প্রকৌশলী, বাপবিবো, নারায়ণগঞ্জ।
- ১০। এজিএম (অর্থ-হিসাব/অ্যাক্‌ট্র/আইটি), নারায়ণগঞ্জ পবিস-১। (এজিএম আইটি অত্র পবিসের ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য)।
- ১১। মের্সিস.....।
- ১২। নোটিশ বোর্ড, নারায়ণগঞ্জ পবিস-১।

29.02.2020  
(প্রকৌঃ মোঃ সাইবুল ইসলাম)  
সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার