

বগুড়া পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২

Bogura Palli Bidyut Samity-2

২য় বাইপাস, হেলেকাপাড়া, শাজাহানপুর, বগুড়া।

E-mail : bograpbs2@gmail.com, Web: pbs2.bogra.gov.bd

স্মারক নং-২৭.১২.১০৮৫.৫৭৪.০১.০৩৮.২৩. ৮৮০

তারিখঃ ০২ ফাল্গুন ১৪২৯ বঙ্গাব্দ
১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ খ্রিঃ

বিষয়ঃ ডেন নির্মাণ কাজের জন্য কোটেশন প্রদানের অনুরোধজ্ঞাপনপত্র (RFQ)।

প্রতি,


বগুড়া পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২ এর নিজস্ব তহবিলের আওতায় নিম্নোক্ত শর্ত ও বর্ণনানুযায়ী প্রধান কার্যালয়ের রেষ্ট হাউজের দক্ষিণ পার্শ্বে “ডেন নির্মাণ” কাজের নিমিত্ত প্রকৃত পূর্ত নির্মাণ ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে নিজস্ব লেটার হেড প্যাডে সীল মোহরকৃত খামে RFQ আহবান করা যাচ্ছে।

ক্রঃ নং	কাজের বিবরণ	একক	পরিমাণ	কার্য সম্পাদনের স্থান
০১	CE- 24.1 Earth work in road embankment up to a lift of 1.5 m in all kinds of soil including cutting and throwing earth in layers not exceeding 150 mm in thickness, breaking clods up to 40 mm size in each layer, ramming, leveling and dressing as per required side slope and alignment with earth borrowed from the road side govt. acquired land for any leads and maintaining the embankment true to level and side slopes as per profiles for one year from the date of completion including making dug, balling, profiling etc. complete and accepted by the Engineer-in-charge. For initial lift of 1.5 m $1 \times 238'-0" \times 2'-0" \times 1'-0" = 476.00 \text{ cft}$	cum	13.48	প্রধান কার্যালয়, বগুড়া পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২ ২য় বাইপাস, হেলেকাপাড়া, শাজাহানপুর, বগুড়া।
০২	CE- 24.4.1 Single layer brick flat soling in road work with first class or picked jhama bricks as per alignment, camber and grade including filling joints with sand (F.M. 0.80) etc, complete including cost of all materials and accepted by the Engineer-in-charge. $1 \times 238'-0" \times 2'-0" = 476.00 \text{ sft}$	sqm	44.22	
০৩	CE- 2.10.3 Sand filling in foundation trenches and plinth with sand having min. F.M. 1.2 in 150 mm in layers including leveling, watering and compaction to achieve minimum dry density of 95% with optimum moisture content (Modified proctor test) by ramming each layer up to finished level as per design supplied by the design office only, all complete and accepted by the Engineer-in-charge. $1 \times 238'-0" \times 2'-0" \times 0'-6" = 238.00 \text{ cft}$	cum	6.74	
০৪	CE- 3.7 Supplying and laying of single layer polythene sheet weighing one kilogram per 6.5 square meter in floor or any where below cement concrete complete in all respect and accepted by Engineer-in-charge. $1 \times 238'-0" \times 2'-0" = 476.00 \text{ sft}$	sqm	44.22	
০৫	CE- 4.16 125 mm brick works with first class bricks with cement sand (F.M. 1.2) mortar (1:4) and making bond with connected walls including necessary scaffolding, raking out joints, cleaning and soaking the bricks for at least 24 hours before use and washing of sand, curing at least for 7 days in all floors including cost of water, electricity and other charges etc. all complete and accepted by the Engineer-in-charge. (Cement: CEM-II/B-M) In around floor Drain $2 \times 238'-0" \times 1'-9" = 833.00 \text{ sft}$	sqm	77.39	

ক্র. নং	কাজের বিবরণ	একক	পরিমাণ	কার্য সম্পাদনের স্থান
০৬	CE- 3.5 Mass concrete (1:2:4) in foundation or in floor with cement, sand (F.M. 1.2) and picked jhama brick chips including breaking of chips, screening, mixing, laying, compacting to required level and curing for at least 7 days including the supply of water, electricity, costs of tools & plants and other charges etc. all complete and accepted by Engineer-in-charge. (Cement: CEM-II/B-M) Mass concrete in foundation (1:2:4) with brick chips and local sand of F.M. 1.2. Drain Bottom $1 \times 238' - 0" \times 1' - 10" \times 0' - 4" = 143.73 \text{ cft}$	cum	4.07	প্রধান কার্যালয়, বগুড়া পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২ ২য় বাইপাস, হেলেন্সপাড়া, শাজাহানপুর, বগুড়া।
০৭	CE- 15.2 Minimum 12 mm thick cement sand (F.M. 1.2) plaster with neat cement finishing to plinth wall with cement (1:4) up to 150 mm below ground level including washing of sand, finishing the edges and corners and curing at least for 7 days, cost of water, electricity, scaffolding and other charges etc. all complete in all respect as per drawing and accepted by the Engineer-in-charge. (Cement: CEM-11/B-M) ground floor. $1 \times 238' - 0" \times 5' - 4" = 1,268.54 \text{ sft}$	sqm	117.85	


১. জেনারেল ম্যানেজার, বগুড়া পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২ এর অনুকূলে সরকারি তহবিল বরাদ্দ করা হয়েছে এবং তিনি এর একটি অংশ যোগ্য পরিশোধের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে ইচ্ছুক, যার জন্য এ কোটেশন দলিল জারি করা হয়েছে।
২. ইচ্ছুক সকল কোটেশনদাতা কর্তৃক পরিদর্শনের জন্য অভিপ্রেত পণ্য এবং সংশ্লিষ্ট সেবার বিস্তারিত বিনির্দেশ, ডিজাইন এবং নকশা দপ্তর চলাকালীন সময়ে সকল কার্যদিবসে বগুড়া পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২ এর দপ্তরে প্রাপ্তিসাধ্য হবে।
৩. 'কোটেশন দলিল' ব্যবহার করে কোটেশন প্রস্তুত এবং জমা করতে হবে (কোটেশন দলিল বগুড়া পবিস-২ এর ওয়েব সাইট pbs2.bogra.gov.bd হতে সংগ্রহ করতে হবে)।
৪. কোটেশন যথাযথভাবে প্রস্তুতপূর্বক ক্ষমতাপ্রাপ্ত স্বাক্ষরকারী কর্তৃক প্রতিটি পৃষ্ঠা স্বাক্ষর করে ৬ অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তারিখ ও সময়ে বগুড়া পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২ এর প্রধান কার্যালয় অথবা পবিস মনিটরিং ও ব্যবস্থাপনা পরিচালন (উঃ অঃ) পরিদপ্তর, বাপবিবো, ঢাকা এ রক্ষিত টেন্ডার বাক্সে জমা প্রদান করতে হবে।
৫. কোটেশন জমা এবং পণ্য সরবরাহে কোনো জামানত যেমন, কোটেশন জামানত এবং কার্য-সম্পাদন জামানতের (যদি চুক্তি সম্পাদিত হয়) প্রয়োজন হবে না।
৬. সিলমোহরকৃত খামে ২৩-০২-২০২৩ খ্রিঃ তারিখ, রোজ বৃহস্পতিবার, বেলা ১১.৩০ ঘটিকায় কোটেশন বগুড়া পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২ এর প্রধান কার্যালয় অথবা পবিস মনিটরিং ও ব্যবস্থাপনা পরিচালন (উঃ অঃ) পরিদপ্তর, বাপবিবো, ঢাকায় জমা প্রদান করতে হবে। কোটেশনের খামে "ড্রেন নির্মাণ" কাজের জন্য কোটেশন এবং ২৩-০২-২০২৩ খ্রিঃ তারিখ, রোজ বৃহস্পতিবার, বেলা ১১.৩৫ ঘটিকার আগে খোলা যাবে না" লিখে অবশ্যই সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করতে হবে। উল্লিখিত সময়ের পরে প্রাপ্ত কোটেশন গ্রহণযোগ্য হবে না।
৭. প্রাপ্ত কোটেশনসমূহ উন্মুক্ত না করে মূল্যায়নের জন্য কোটেশন জমার সর্বশেষ সময়সীমা উত্তীর্ণের একই তারিখে মূল্যায়ন কমিটির কাছে পাঠাতে হবে।
৮. পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধি ৭১(৪) অনুসারে ক্রয়কারী কোটেশন আহবানের তারিখ হতে জমা প্রদানের জন্য প্রদত্ত সময় অনধিক ১০ (দশ) দিন এর নির্ধারিত সময়সীমা যথাসম্ভব কম বা যুক্তিসংগত করতে পারবেন।
৯. কোটেশন জমার নির্ধারিত সর্বশেষ তারিখ হতে ন্যূনতম ৯০ (নব্বই) দিন পর্যন্ত সকল কোটেশন বৈধ থাকবে।
১০. কোটেশন জমার সর্বশেষ সময়সীমা উত্তীর্ণের তারিখে প্রাপ্ত কোটেশন প্রকাশ্যে উন্মুক্ত করা হবে না।
১১. যদি চুক্তি সম্পাদন করা হয়, কোটেশনদাতার উদ্ধৃত দর বা মূল্যে মুনাফা ও ওভারহেড এবং সবধরনের কর, শুল্ক ও আবগারি, ফী, লেভি এবং আইনের অধীনে পরিশোধযোগ্য অন্যান্য চার্জ অন্তর্ভুক্ত থাকবে।
১২. দর টাকায় উদ্ধৃত করতে হবে এবং এ চুক্তির অধীন পরবর্তীতে মূল্য পরিশোধও টাকায় করা হবে। কোটেশনদাতার প্রস্তাবিত মূল্য, যদি গৃহীত হয়, তবে তা চুক্তিকালীন সময়ে স্থির অংকে থাকবে।
১৩. কোটেশনদাতার চুক্তি করার আইনগত সক্ষমতা থাকতে হবে। কোটেশনদাতার যোগ্যতার প্রমাণস্বরূপ বৈধ ট্রেড লাইসেন্স, টিআইএন নম্বর ও ভ্যাট নিবন্ধন নম্বর এর সত্যায়িত অনুলিপি এবং কোনো তফসিলি ব্যাংক থেকে আর্থিক সচ্ছলতার সনদ দাখিল করতে হবে। এগুলো ব্যতীত কোটেশন অগ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হতে পারে। কোটেশন দাতাকে মুসক ৬.৩ চালান সংযুক্তের সক্ষমতা থাকতে হবে।

১৪. মূল্যায়ন কমিটি কোটেশনের সঙ্গে জমাকৃত তথ্য ও দলিলপত্রের ভিত্তিতে কোটেশন মূল্যায়ন করবে। চুক্তি সম্পাদনের জন্য সর্বনিম্ন মূল্যায়িত গ্রহণযোগ্য কোটেশন নির্ধারণের ক্ষেত্রে কমপক্ষে ৩(তিন)টি গ্রহণযোগ্য কোটেশনের প্রয়োজন হবে।
১৫. উদ্ধৃত একক দর এবং মূল্যের মধ্যে অসঙ্গতি থাকলে একক দর প্রাধান্য পাবে। কথায় এবং সংখ্যার মধ্যে অসঙ্গতির ক্ষেত্রে কথায় উদ্ধৃত দর/মূল্য প্রাধান্য পাবে। মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক নির্ণীত গাণিতিক সংশোধন গ্রহণে কোটেশনদাতা বাধ্য থাকবে।
১৬. কার্যাদেশ জারীর তারিখ থেকে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করতে হবে।
১৭. ক্রয় আদেশ যা সরবরাহকারী এবং ক্রয়কারীর মধ্যে অবশ্য পালনীয় চুক্তিতে বাধ্য করে তা অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের অনুমোদন প্রাপ্তির ০৭ (সাত) কার্য দিবসের মধ্যে জারী করতে হবে।
১৮. ক্রয়কারী সকল কোটেশন বা ক্রয় কার্যক্রম বাতিল করার অধিকার সংরক্ষণ করে।


 (মোঃ আমজাদ হোসেন)
 জেনারেল ম্যানেজার

অনুলিপিঃ (বিজ্ঞপ্তিটি নোটিশ বোর্ডে প্রচারের অনুরোধসহ)

- ১। পরিচালক, পবিস মনিটরিং ও ব্য: প: (উঃঅঃ) পরিদপ্তর, বাপবিবো, ঢাকা
- ২। সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, আইসিটি পরিদপ্তর, বাপবিবো, ঢাকা (বাপবিবোর্ডের ওয়েব সাইটে প্রকাশ করার অনুরোধসহ)।
- ৩। জেলা প্রশাসক, বগুড়া।
- ৪। পুলিশ সুপার, বগুড়া।
- ৫। সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার/জেনারেল ম্যানেজার, -----পবিস-১/২/৩/৪।
- ৬। নিবাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি/সড়ক ও জনপথ, বগুড়া।
- ৭। নির্বাহী প্রকৌশলী (এসওডি), বাপবিবো, বগুড়া।
- ৮। ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার-কারিগরি/গাবতলী/শেরপুর/সারিয়াকান্দি/ধুনট/সোনাতলা জোনাল অফিস, বগুড়া পবিস-২।
- ৯। সহ-জেনারেল ম্যানেজার-অর্থ/ওএন্ডএম/সদস্য সেবা/আইটি-১/২, বগুড়া পবিস-২।
- ১০। নোটিশ বোর্ড/ওয়েব সাইট pbs2.bogra.gov.bd, বগুড়া পবিস-২।


 (মোঃ নুসরাত ইবরোজ)
 এজিএম (প্রশাসন)