

বগুড়া পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২
Bogura Palli Bidyut Samity-2
২য় বাইপাস, হেলেক্সাপাড়া, শাজাহানপুর, বগুড়া।



E-mail : bograpbs2@gmail.com, Web: pbs2.bogura.gov.bd

স্মারক নং-২৭.১২.১০৮৫.৫৭৪.০১.০৩৮.২৩. ১৭০৭

তারিখঃ

২২ চৈত্র ১৪২৯ বঙ্গাব্দ
০৫ এপ্রিল ২০২৩ খ্রিঃ

বিষয়ঃ বগুড়া পবিস-২ এর প্রধান কার্যালয়ের প্রধান ফটকের গেট উঠু করণ কাজের কোটেশন প্রদানের অনুরোধসম্পন্নপত্র (RFQ)।

প্রতি,

বগুড়া পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২ এর নিজস্ব তহবিলের আওতায় নিম্নোক্ত শর্ত ও বর্ণনানুযায়ী প্রধান কার্যালয়ের “প্রধান ফটকের গেট উঠু করণ” কাজের নিমিত্ত প্রকৃত পূর্ত নির্মাণ ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে নিজস্ব লেটার হেড প্যাডে সীল মোহরকৃত খামে RFQ আহবান করা যাচ্ছে।


| ক্রঃ নং | কাজের বিবরণ | একক | পরিমাণ | কার্য সম্পাদনের স্থান |
|---------|--|-----|--------|---|
| 1 | CE- 32.6.1.1 Dismantling of R.C.C. beam, lintel, column, drop wall, sun shade from any height and removal of debris to a safe distance. Col. 3×1'-3"×1'-8"×3'-0"= 18.79 cft | Cum | 0.53 | |
| 2 | (A) CE-7.3 Reinforced cement concrete works with minimum cement content relates to mix ratio 1:1.5:3 having maximum water cement ratio = 0.40 and minimum fcr = 33.5 MPa, satisfying a specified compressive strength fc = 25 MPa at 28 days on standard cylinders as per standard practice of Code ACI/BNBC/ASTM, Cement conforming to BDS EN-197-1-CEM-I, 52.5N (52.5 MPa) / ASTM-C 150 Type - I, best quality Sylhet sand or coarse sand of equivalent F.M. 2.2, and 20 mm down well graded stone chips conforming to ASTM C-33 (Aggregate grading as per table shown in technical specification), conducting necessary tests, making and placing shutter in position and maintaining true to plumb, making shutter water-tight properly, placing reinforcement in position; mixing with standard mixer machine with hopper, fed by standard measuring boxes, casting in forms, compacting by vibrator machine and curing at least for 28 days, removing centering-shuttering after specified time approved; including cost of water, electricity, other charges etc. all complete, approved and accepted by the Engineer-in-charge. (Rate is excluding laboratory test fees, the cost of reinforcement and its fabrication, placing, binding etc. and the cost of shuttering & CE-7.3.2 Pedestals, column, column capital, lift wall and RCC wall up to ground floor Col. 3×1'-3"×1'-8"×13'-0"= 81.41 cft | Cum | 2.31 | প্রধান কার্যালয়, বগুড়া পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২ ২য় বাইপাস, হেলেক্সাপাড়া, শাজাহানপুর, বগুড়া। |

J

ER


| | | | | |
|---|---|-----|---------|--|
| | <p>CE-7.3.3 Floor / roof slab, T-beam, L-beam and rectangular beam, tie beam, lintel, stair case slab and steps etc. upto ground floor Tee beam $2 \times 20'-0" \times 1'-6" \times 1'-0" = 60.00$ cft $2 \times 3'-0" \times 1'-6" \times 1'-0" = 9.00$ cft Slab $1 \times 20'-0" \times 3'-0" \times 0'-5" = 25.20$ cft <u>94.20 cft</u></p> | cum | 2.67 | |
| | <p>CE-7.3.4 Cornice, railing, drop wall, louver, fins, sunshade, false ceiling, waffle and ribbed floor slab etc. up to ground floor $2 \times 20'-0" \times 3'-0" \times 0'-4" = 39.60$ cft $2 \times 3'-0" \times 3'-0" \times 0'-4" = 5.94$ cft <u>45.54 cft</u></p> | cum | 1.29 | |
| 2 | <p>(B) CE-7.12 FORM WORK (Steel) : Centering and shuttering, including strutting, propping etc. (The formwork must be rigid enough both in and out of plane, to make the concrete surface true to the designed shape and size by using necessary MS sheets of minimum 16 BWG, angles of minimum size 40 mm x 40 mm x 5 mm, flat bars etc.) and removal of form for: 7.12.4 Pedestal, column, column capital, lift wall and wall up to ground floor $3 \times 5'-10" \times 13'-0" = 227.37$ sft</p> | sqm | 21.12 | |
| | <p>CE-7.12.6 T-beam, L-beam and rectangular beam etc up to ground floor $2 \times 4'-0" \times 20'-0" = 160.00$ sft $2 \times 1'-0" \times 3'-0" = 6.00$ sft <u>166.00 sft</u></p> | sqm | 15.42 | |
| | <p>CE-7.12.7 Floor and roof slab up to ground floor $1 \times 20'-10" \times 3'-10" = 79.78$ sft</p> | sqm | 7.41 | |
| | <p>CE-7.12.8 Cornice, railing, drop walls, louver, fins etc.: ground Floor $2 \times 2 \times 20'-0" \times 3'-0" = 240.00$ sft $2 \times 2 \times 3'-0" \times 3'-0" = 36.00$ sft <u>= 276.00 sft</u></p> | sqm | 25.64 | |
| 3 | <p>CE- 8.1 Supplying, fabrication and fixing to detail as per design ribbed or deformed bar reinforcement (excluding laboratory test fees) for Reinforced concrete, produced and marked in accordance with BDS ISO 6935-2:2016 (or standard subsequently released from BSTI) including straightening and cleaning rust, if any, bending and binding in position with supply of G.I. wires, conducting necessary laboratory tests etc. (excluding splices or laps) complete in all respect and accepted by the Engineer-in-charge (Measurement shall be recorded only on standard mass per unit length of bars, while dia of bars exceeds its 8.1.2 Grade 400 (B400DWR / B420DWR: complying BDS ISO 6935-2:2016/ASTM A615) ribbed or deformed bar produced and marked according to Bangladesh standard, with minimum yield strength, fy (ReH)= 400 MPa but fy not exceeding 480 MPa and whatever is the actual yield strength within allowable limit as per BNBC/ ACI 318, the ratio of ultimate tensile strength fu to yield strength fy, shall be at least 1.25 and minimum elongation after fracture and minimum total elongation at maximum force is 17% and 8% respectively up to ground floor Qty B.F. Item No-2 Column 81.41 Cft @ 3.00 % = 2.44 cft Tee beam 69.00 Cft @ 2.50 % = 1.73 cft Slab 25.20 Cft @ 1.50 % = 0.38 cft Raling 45.54 Cft @ 1.00 % = 0.46 cft <u>= 5.01 cft</u> @ 490.00 lbs/cft</p> | kg | 1113.47 | |

৭. প্রাপ্ত কোটেশনসমূহ উন্মুক্ত না করে মূল্যায়নের জন্য কোটেশন জমার সর্বশেষ সময়সীমা উত্তীর্ণের একই তারিখে মূল্যায়ন কমিটির কাছে পাঠাতে হবে।
৮. পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধি ৭১(৪) অনুসারে ক্রয়কারী কোটেশন আহবানের তারিখ হতে জমা প্রদানের জন্য প্রদত্ত সময় অনধিক ১০ (দশ) দিন এর নির্ধারিত সময়সীমা যথাসম্ভব কম বা যুক্তিসংগত করতে পারবেন।
৯. কোটেশন জমার নির্ধারিত সর্বশেষ তারিখ হতে ন্যূনতম ৯০ (নব্বই) দিন পর্যন্ত সকল কোটেশন বৈধ থাকবে।
১০. কোটেশন জমার সর্বশেষ সময়সীমা উত্তীর্ণের তারিখে প্রাপ্ত কোটেশন প্রকাশ্যে উন্মুক্ত করা হবে না।
১১. যদি চুক্তি সম্পাদন করা হয়, কোটেশনদাতার উদ্ধৃত দর বা মূল্যে মুনাফা ও ওভারহেড এবং সবধরণের কর, শুল্ক ও আবগারি, ফী, লেভি এবং আইনের অধীনে পরিশোধযোগ্য অন্যান্য চার্জ অন্তর্ভুক্ত থাকবে।
১২. দর টাকায় উদ্ধৃত করতে হবে এবং এ চুক্তির অধীন পরবর্তীতে মূল্য পরিশোধও টাকায় করা হবে। কোটেশনদাতার প্রস্তাবিত মূল্য, যদি গৃহীত হয়, তবে তা চুক্তিকালীন সময়ে স্থির অংকে থাকবে।
১৩. **কোটেশনদাতার চুক্তি করার আইনগত সক্ষমতা থাকতে হবে। কোটেশনদাতার যোগ্যতার প্রমাণস্বরূপ বৈধ ট্রেড লাইসেন্স, টিআইএন নম্বর ও ভ্যাট নিবন্ধন নম্বর এর সত্যায়িত অনুলিপি এবং কোনো তফসিলি ব্যাংক থেকে আর্থিক সচ্ছলতার সনদ দাখিল করতে হবে। এগুলো ব্যতীত কোটেশন অগ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হতে পারে। কোটেশন দাতাকে মুসক ৬.৩ চালান সংযুক্তের সক্ষমতা থাকতে হবে।**
১৪. মূল্যায়ন কমিটি কোটেশনের সঙ্গে জমাকৃত তথ্য ও দলিলপত্রের ভিত্তিতে কোটেশন মূল্যায়ন করবে। চুক্তি সম্পাদনের জন্য সর্বনিম্ন মূল্যায়িত গ্রহণযোগ্য কোটেশন নির্ধারণের ক্ষেত্রে কমপক্ষে ৩(তিন)টি গ্রহণযোগ্য কোটেশনের প্রয়োজন হবে।
১৫. উদ্ধৃত একক দর এবং মূল্যের মধ্যে অসঙ্গতি থাকলে একক দর প্রাধান্য পাবে। কথায় এবং সংখ্যার মধ্যে অসঙ্গতির ক্ষেত্রে কথায় উদ্ধৃত দর/মূল্য প্রাধান্য পাবে। মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক নির্ণিত গাণিতিক সংশোধন গ্রহণে কোটেশনদাতা বাধ্য থাকবে।
১৬. কার্যাদেশ জারীর তারিখ থেকে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করতে হবে।
১৭. ক্রয় আদেশ যা সরবরাহকারী এবং ক্রয়কারীর মধ্যে অবশ্য পালনীয় চুক্তিতে বাধ্য করে তা অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের অনুমোদন প্রাপ্তির ০৭ (সাত) কার্য দিবসের মধ্যে জারী করতে হবে।
১৮. ক্রয়কারী সকল কোটেশন বা ক্রয় কার্যক্রম বাতিল করার অধিকার সংরক্ষণ করে।


 (মোঃ আমজাদ হোসেন)
 জেনারেল ম্যানেজার

অনুলিপিঃ (বিজ্ঞপ্তিটি নোটিশ বোর্ডে প্রচারের অনুরোধসহ)

- ১। পরিচালক, পবিস মনিটরিং ও ব্য: প: (উঃ অঃ) পরিদপ্তর, বাপবিবো, ঢাকা
- ২। সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, আইসিটি পরিদপ্তর, বাপবিবো, ঢাকা (বাপবিবোর্ডের ওয়েব সাইটে প্রকাশ করার অনুরোধসহ)।
- ৩। জেলা প্রশাসক, বগুড়া।
- ৪। পুলিশ সুপার, বগুড়া।
- ৫। সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার/জেনারেল ম্যানেজার, -----পবিস-১/২/৩/৪।
- ৬। নিবাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি/সড়ক ও জনপথ, বগুড়া।
- ৭। নির্বাহী প্রকৌশলী (এসওডি), বাপবিবো, বগুড়া।
- ৮। ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার-কারিগরি/গাবতলী/শেরপুর/সারিয়াকান্দি/ধুনট/সোনাতলা জোনাল অফিস, বগুড়া পবিস-২।
- ৯। সহ-জেনারেল ম্যানেজার-অর্থ/ওএন্ডএম/সদস্য সেবা/আইটি-১/২, বগুড়া পবিস-২।
- ১০। নোটিশ বোর্ড/ওয়েব সাইট pbs2.bogra.gov.bd, বগুড়া পবিস-২।


 (মোছাঃ নুরাত ইবরোজ)
 এজিএম (প্রশাসন)